

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: „**Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Zadanie I, II, III, IV wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8” (Kontrakt 2)** - [postępowanie przetargowe nr 15/WM/R/10].

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), w związku z zapytaniami Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy-uzgodnień.

Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o brakujące uzgodnienia, szczególnie: środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i aktualnego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Decyzja środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest dołączona do SIWZ, Tom 3.1 i stanowi załącznik nr 1 do ST-00.00.

Zamawiający posiada aktualne pozwolenia na budowę.

Pytanie 2

Dotyczy - uzgodnień z właścicielami działek, przez które będzie przebiegać trasa kanałów głównych i przyłączy. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek, na których została zaprojektowana trasa przewodów kanalizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje oświadczeniami właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać trasa sieci kanalizacyjnej, ponadto Zamawiający prosi o zapoznanie się z zapisami w TOM 1 - Instrukcja dla Wykonawców pkt 27.3.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie jest pokrycie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym? W przypadku gdy opłaty te pokrywa Wykonawca prosimy o podanie stawek tych opłat.

Odpowiedź:

Koszt opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

Pytanie 4

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada zezwolenia na odprowadzenie wody pochodzącej z odwodnienia wykopów do odbiorników wskazanych w dokumentacji projektowej. Prosimy o wskazanie kto będzie ponosił ewentualne opłaty za odprowadzenie wody do w/w odbiorników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zezwoleń na odprowadzenie wody pochodzącej z odwodnienia wykopów. Opłaty za odprowadzenie wody zostały opisane w ST-01.04 pkt 9.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników przepompowni przydomowych z betonu lub polimerobetonu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w ST-01.05 pkt 2.4.1.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia zawierającego : głębokość, rzędne wejścia wyjścia oraz dokumentacji rysunkowej dotyczącej przepompowni przydomowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem.

Pytanie 7

Prosimy o sprecyzowanie typu pomp stanowiących wyposażenie przepompowni przydomowych - czy mają to być pompy w wykonaniu Ex wyposażone w urządzenie rozdrabniające (wg Projektu budowlano-wykonawczego) czy też pompy wirowe odśrodkowe o geometrii wirnika śrubowej lub wirnika półotwartego jednołopatkowego (odpornej na zatykanie się i zawijanie włókien) z wolnym przelotem min 50 mm (wg ST01-05)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w ST-01.05 pkt 2.4.1.

Wymagany wolny przelot 50 mm.

Pytanie 8

Dotyczy - studni

Prosimy o uzupełnienie szczegółowego zestawienia studni inspekcyjnych i rewizyjnych zawierającego: rzędne wjazdu, rzędne dna studni, rzędne wejścia kanałów głównych, rzędne wejścia kanałów bocznych, głębokość studni. W załączonych projektach zestawienia nie zawierają wszystkich studni, a projekty zamienne zmieniające głębokość studni nie zawierają aktualizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takim zestawieniem.

Pytanie 9

Dotyczy-różnic ilościowych. Ilości sieci kanalizacyjnych oraz ilości studni podane w przedmiarach robót różnią się od ilości z Projektów budowlano-wykonawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje ilości podane w przedmiarze robót, które wynikają zarówno z załączonej dokumentacji jak i informacji zamieszczonych w ST-00.00 pkt 1.3.1.

Ponadto informujemy:

- Zadanie III. Rura PEHD 75 mm nie występuje w dokumentacji projektowej i Przedmiarze Robót.

Pytanie 10

Dotyczy zadania 3 rys 14 - profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych od kanału w ul. Poznańskiej - brak części rysunku. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił kompletny rysunek (MODYFIKACJA NR 2).

Pytanie 11

Dotyczy projektu technologicznego pompowni P3

W dołączonych do siwz projektach znajdują się dwa projekty technologiczne pompowni P3: jeden projekt wykonany przez firmę AL.-Projekt z 02.2010 (w zamiennym projekcie ul. Braci Briggsów) oraz drugi - firmę Stolica nr 3420/190/2005 (645/PO) (folder P3 - zamienny projekt technologiczny. Który z tych projektów jest obowiązujący?

Odpowiedź:

Projekt budowlano wykonawczy zamienny opracowany przez biuro projektowe AL-PROJEKT z lutego 2010r zastępuje w swym zakresie projekt wykonawczy zamienny z 2006r opracowany przez BPK Stolica Sp. z o.o. Zakres opracowania zamiennego wskazany jest na rysunkach projektu AL-PROJEKT. W pozostałym zakresie obowiązujący jest projekt BPK Stolica Sp. z o.o.

Pytanie 12

Prosimy o informacje, kto ponosi opłaty ekologiczne związane z ewentualną wycinką drzew? Jeśli Wykonawca to prosimy o podanie specyfikacji drzew (średnica na wysokości 130cm, gatunek) przewidzianych do wycinki.

Odpowiedź:

Zasady uiszczenia opłat przedstawione zostały w ST-01.02 pkt 5.3

Z poważaniem

„WODOCIĄG MARECKI” Sp. z o.o.
Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

P R O K U R E N T

mgr inż. Mirostaw Pakula