

PRZEDMIAR ROBÓT

Tom 3.2.1

NAZWA ZAMÓWIENIA : „*Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki*”

NAZWY i KODY CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miasto Marki

ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Spółka z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2012 r.

Spis treści

PREAMBUŁA.....	3
1. Ilości i jednostki miary.....	3
2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.	4
3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej.....	4
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Chocimskiej (razem 14 szt. przyłączy)2	5
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Grunwaldzkiej (razem 40 szt. przyłączy) ...	6
3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Norwida (razem 11 szt. przyłączy).....	8
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pomnikowa (razem 16 szt. przyłączy).....	9
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Gerwazego (razem 14 szt. przyłączy).....	10
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Konopnickiej (razem 22 szt. przyłączy) ...	12
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Leśnej (razem 31 szt. przyłączy)	14
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Płockiej (razem 5 szt. przyłączy).....	16
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Płońskiej (razem 9 szt. przyłączy)	18
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Poznańskiej (razem 18 szt. przyłączy) ...	20
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych (razem 14 szt. przyłączy).....	22
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Rodziewiczówny (razem 23 szt. przyłączy)	24
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Różanej (razem 7 szt. przyłączy).....	25
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Szydłowieckiej (razem 6 szt. przyłączy) ..	26
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Zosi (razem 15 szt. przyłączy).....	27
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Żeromskiego (razem 15 szt. przyłączy) ..	29
4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)	31
5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót	33
6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach- jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.....	34
7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.260.....	35

PREAMBUŁA

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

1. Ilości i jednostki miary

1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.

1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.

1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) kartę tytułową, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót (str.33).
- b) zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót (str.34).
- c) wypełnienie tabel Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.16 Przedmiaru Robót (str.5-30).
- d) wypełnienie tabeli z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4 (str.31-32).

2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.260 zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej

3.1 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Chocimskiej (razem 14 szt. przyłączy)2
ul. Chocimska nr 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 19, ul. Pomnikowa nr 4, 5 (włączenie od ul. Chocimskiej)

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
--------	------	--------------	-------	-------	--------------------------	-----------------------

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	122,20		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,30		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	16,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	96,30		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	31,90		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,30		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Chocimskiej:						

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Grunwaldzkiej (razem 40 szt. przyłączy)

Ul. Grunwaldzka nr 2, 10A, 15, 19, 23, 26, 28, 29, 33, 37, 43, 49, 1, 3, 5, 7, nr 9 (7szt.przyłączy), nr 11 (7szt.przyłączy), nr 13 (7szt.przyłączy), 32, 34
ul. Piłsudskiego 123 (podłączenie od ul. Grunwaldzkiej)

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	444,30		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	42,80		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	31,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	31,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	425,10		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	26,90		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	35,10		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Grunwaldzkiej :						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 200mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	49,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	16,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni asfaltowa	m	58,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	4,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,50		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Grunwaldzkiej :						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Grunwaldzkiej						

3.3 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Norwida (razem 11 szt. przyłączy)**Ul. Norwida nr 4, 5, 8, 10, 12, 12A, 16, 23, 25, 29, ul. Pomnikowa nr 6 (podłączenie od ul. Norwida)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
--------	------	--------------	-------	-------	--------------------------	-----------------------

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	54,80		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszielających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	60,80		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		

Razem grawitacyjne odc. A w ul. Norwida :

3.4 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pomnikowa (razem 16 szt. przyłączy)**Ul. Pomnikowa nr 10A, 12A, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 32A, 32, 33, 34, 38, 39**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	209,10		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	16,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	18,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	6,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	176,90		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	36,20		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	12,00		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Pomnikowej:						

3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Gerwazego (razem 14 szt. przyłączy)

**Ul. Gerwazego nr 4, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 14, 18,
ul. Protazego nr 2, 4, 6 (podłączenie od ul. Gerwazego), ul. Leśna nr 22 (podłączenie od ul. Gerwazego)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	80,30		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,3		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	72,90		

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	18,00		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Gerwazego:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	8,10		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni zwirowa	m	10,10		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Gerwazego :						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Gerwazego						

3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Konopnickiej (razem 22 szt. przyłączy)

Ul. Konopnickiej nr 1, 2, 4, 5 i 5a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19a, 23, 25, 27, 29, 31 ul. Szkolna nr 8 (podłączenie od ul. Konopnickiej)

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	144,70		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	24,20		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,40		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	20,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	11,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	114,60		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	38,80		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	19,90		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Konopnickiej:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,10		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia asfaltowa	m	5,10		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Konopnickiej:						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Konopnickiej						

3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Leśnej
(razem 31 szt. przyłączy)

Ul. Leśna nr 2, 6, 8A, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20D, 20C, 21, 23, 23A, 24, 24A, 28, 32, 32A, 34, 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 36, 37C, 39 (odg.K40A.1), 39 (odg.L40B.1), 40A, 41

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	363,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	47,60		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	35,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	17,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	357,90		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	44,80		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	8,40		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Leśnej:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	17,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni asfaltowa	m	10,30		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni żwirowa	m	3,70		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	5,00		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Leśnej:						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Leśnej						

3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Płockiej (razem 5 szt. przyłączy)

**Ul. Płocka nr 1, 2, 4, dz.ew.28,
Ul. Konopnickiej nr 19 (podłączenie od ul. Płockiej)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	26,10		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,80		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	16,10		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	16,80		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Płockiej:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia asfaltowa	m	2,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,75		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	0,75		

Razem grawitacyjne odc. B w ul. Płockiej:

Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Płockiej

3.9 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Płońskiej (razem 9 szt. przyłączy)

Ul. Płońska nr 1 dz.285, 1A dz.284, 2 dz.158/2, 2 dz.158/1, 3 dz.138/2, 3 dz.138/1, 4, 5, 6

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	108,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	12,40		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	119,90		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Płońskiej:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni żwirowa	m	4,50		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Płońskiej:						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Płońskiej						

3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Poznańskiej
(razem 18 szt. przyłączy)

**Ul. Poznańska nr 1 dz.77, 1 dz.74/3, 3, 9, 10, 30 dz.231/1, 30 dz.231/3, 30A, 30C, 30D, 30E, 30F, 32, 42, 42A, 44,
ul. Szkolna nr 14B (podłączenie od ul. Poznańskiej),
ul. Krakowska nr 8 (podłączenie od ul. Poznańskiej)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	98,40		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	20,60		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	17,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	7,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	86,90		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	20,50		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	11,60		
Razem grawitacyjne odc.A w ul. Poznańskiej:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,20		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia asfaltowa	m	5,20		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Poznańskiej:						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Poznańskiej						

3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych (razem 14 szt. przyłączy)

**Ul. Protazego nr 1, 1A, 1C, 1E, 2, 3A, 5, 8, 8A, 8B, 10, 14A, 16,
ul. Gerwazego nr 1 (podłączenie od ul. Protazego)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	132,20		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	19,30		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	13,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	131,00		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	20,50		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Protazego:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni żwirowa	m	5,50		
Razem grawitacyjne odc. B: w ul. Protazego						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Protazego						

3.12 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Rodziewiczówny (razem 23 szt. przyłączy)

**Ul. Rodziewiczówny nr 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15 i 15A, 16, 17, 18, 19, 19A, 21 i 21A, 23, 25, dz.nr 146/2,
ul. Szkolna nr 7 (podłączenie od u. Rodziewiczówny)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	178,60		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	29,40		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	30,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	11,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	157,00		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	25,00		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	26,70		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Rodziewiczówny:						

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

3.13 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Różanej (razem 7 szt. przyłączy)**Ul. Różana nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	39,30		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,80		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	30,50		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,20		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,40		
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Różanej:						

3.14 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Szydłowieckiej (razem 6 szt. przyłączy)

**Ul. Szydłowiecka nr 1, 3, 4, 5, 7,
ul. Leśna 3 (podłączenie od ul. Szydłowieckiej)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	29,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,20		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	16,80		
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	15,40		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			
Razem grawitacyjne odc. A w ul. Szydłowieckiej:						

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Zosi

(razem 15 szt. przyłączy)

Ul. Zosi 2, 4A, 5, 6 (odg.K2.2.1), 6 (odg.K2.3), 6A, 6B, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 17A,**Ul. Leśna 20A (podłączenie od ul. Zosi)**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	91,70		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	20,10		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	7,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	95,90		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	15,90		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		

Razem grawitacyjne odc. A w ul. Zosi:

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,70		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia asfaltowa	m	8,70		

Razem grawitacyjne odc. B w ul. Zosi:

Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Zosi

3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Żeromskiego (razem 15 szt. przyłączy)

Ul. Żeromskiego 1C, 1, 1A, 5, 7, 9, 11A, 11 (odg.K12.1), 11 (odg.K13.1), 13, 17B, 17A, 17, 19, 21

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT	Wartość w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	236,90		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	27,40		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	16,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		
00.00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00		
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	239,40		

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

1	2	3	4	5	6	7
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,20		
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	18,70		
Razem grawitacyjne odc.A w ul. Żeromskiego:						

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	11,80		
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdni asfaltowa	m	5,50		
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	6,30		
Razem grawitacyjne odc. B w ul. Żeromskiego:						
Ogółem grawitacyjne odc. A i B w ul. Żeromskiego						

4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)

CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)					
Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w PLN bez VAT
1	2	3	4	5	6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00,00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00	
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	

CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) – cd.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn.studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn200GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00,00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia asfaltowa	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót -jezdnia żwirowa	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	12	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	

5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca:

.....

.....

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

6. Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach- jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca:

.....

Zamawiający
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 7/WM/R/12

Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.

Lp.	Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach	Wartość robót netto w PLN	VAT w PLN	Wartość robót brutto w PLN
1	Chocimska			
2	Grunwaldzka			
3	Norwida			
4	Pomnikowa			
5	Gerwazego			
6	Konopnickiej			
7	Leśna			
8	Płocka			
9	Płońska			
10	Poznańska			
11	Protazego			
12	Rodziewiczówny			
13	Różana			
14	Szydłowiecka			
15	Zosi			
16	Żeromskiego			
Razem cena ofertowa				

7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.260

nie należy wypełniać do oferty przetargowej – w załączniku