

PRZEDMIAR ROBÓT

Tom 3.2.1

NAZWA ZAMÓWIENIA : „*Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki*”

NAZWY i KODY CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miasto Marki

ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Spółka z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2013 r.

Spis treści

PREAMBUŁA.....	3
1. Ilości i jednostki miary.....	3
2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.	3
3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej.....	4
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jana Kazimierza	5
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słupeckiej.....	7
3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Klucznikowskiej	9
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szpitalnej	11
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słowackiego i Sięgacz L.....	14
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Opolskiej	16
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wiejskiej	19
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Fabrycznej	22
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sadowej	25
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podkomorzego	27
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żąbkowskiej	29
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielnej	32
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego	34
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warszawskiej.....	36
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wereszczakówny	38
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Traugutta	40
3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rejtana	42
3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema	45
3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piotra Skargi	47
3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żółkiewskiego	49
3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bandurskiego	51
3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Równej	55
3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Okólnej	57
3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. 11 Listopada.....	60
3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kosciuszki	62
3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kordeckiego	64
3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Basniowej	66
3.28. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Broniewskiego	68
3.29. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Matejki	70
3.30. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szczęśliwej	73
3.31. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Złotej	75
3.32. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Baśniowej	77
3.33 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Żąbkowskiej	79
3.34 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Piotra Skargi	83
3.35 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. 11 Listopada	87
3.36 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego	91
3.37 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Kordeckiego	94
4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)	97
5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót.....	102
6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w	

poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy	103
7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.242 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku	106

PREAMBUŁA

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

1. Ilości i jednostki miary

1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.

1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.

1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) kartę tytułową, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót
- b) zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót
- c) wypełnienie tabel Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.37 Przedmiaru Robót
- d) wypełnienie tabeli z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4

2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.242 zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej

**3.1 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jana Kazimierza (razem 3 szt. przyłączy)
Ul. Jana Kazimierza 2, 4 , ul. Szkolna 38**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	44,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	38,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.2 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słupeckiej (razem 3 szt. przyłączy)**Ul. Słupecka 1, 3, 5**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	13,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	23,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul.Klucznikowskiej (razem 5 szt. przyłączy)

UI. Klucznikowska 1, 1A dz.89/13, 3, 4, 4A

Poz.S T	L.p	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	53,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	8,70		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	62,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szpitalnej (razem 4 szt. przyłączy, w tym 1 szt. w ulicy)**Ul. Szpitalna 2, 5, 5C, dz.nr 2/7**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	21,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,50		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	19,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	6,80		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	6,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słowackiego i Sięgacz L (razem 5 szt. przyłączy)**Ul.Słowackiego 1, 6, ul.Piłsudskiego 76, 78, 82 - razem 5 przyłączy**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	26,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	30,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Opolskiej (razem 4 szt. przyłączy, w tym 1 szt w ulicy)**Ul. Opolska 5, 14, 16, ul. Lubelska 1B**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	67,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,80		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozsączających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	44,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	29,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,90		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	3,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wiejskiej (razem 6 szt. przyłączy, w tym 2 szt w ulicy)**Ul. Wiejska 2Bi2, 6, 8, 14, 22, dz.nr100**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	35,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,70		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	38,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	3,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	10,60		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	9,30		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Fabrycznej (razem 18 szt. przyłączy, w tym 1szt. w ulicy)

**Ul. Fabryczna 3, 6, 8, 12, 23, 36, 37, 42, 50, 50A,
52, 55, 56A, 58A, 78A, 78C, 91, ul. Malinowa 9**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	351,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,20		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	33,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	163,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	144,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	46,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,50		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	4,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sadowej (razem 5 szt. przyłączy)**Ul.Sadowa 1, 2, 3, 5, 7**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	40,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	39,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,50		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podkomorzego (razem 2 szt. przyłączy)**Ul. Podkomorzego 13, 15**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	11,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	8,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.11 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ząbkowskiej (razem 37 szt. przyłączy, w tym 4 szt. w ulicy)

**Ul. Ząbkowska 5, 5A, 7B, 11, 13, 17, 19i19A, 21D, 21E, 21F, 22A, 23, 25,
27, 33, 33 (dz.133/4i133/5), 33A, 34, 34A, 34B, 39, 45A, 46, 48, 49A, 57, 58,
58A, 59, 59A, 65, 71A, 75A, 85, 95, ul.Fabryczna 76, ul.Szkolna 55
razem 37 szt, w tym 4 szt w ulicy**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	523,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	35,40		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	42,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	12,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	382,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	101,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	75,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	36,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem zeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	24,50		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	8,00		0,00
00.00 01.02	5	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	7,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.AiC i B						0,00

3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielnej (razem 3 szt)**Ul. Zielna 13Ai13B, 17i17A, 17B**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	29,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	30,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego (razem 4 szt. przyłączy)**Ul. Paderewskiego 6, 8, 12, 16**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	46,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	43,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warszawskiej (razem 1 szt. przyłączy)**Ul. Warszawska - przyłącze ul. Szkolna 27**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	14,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	10,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wereszczakówny (razem 1 szt. przyłączy)

Ul. Wereszczakówny: ul. Szpitalna 17A

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	M	7,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	M	7,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	M			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	M			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Traugutta (razem 1 szt. przyłączy)

Ul. Traugutta : ul. Fabryczna 34

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	13,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	13,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rejtana (razem 8 szt. przyłączy, w tym 1 szt. w ulicy)**Ul. Rejtana 1, 10, 10C, 13, 15A, 16, 18A,22,**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	249,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	17,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	177,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	74,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	6,2		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	6,2		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Razem A i B

0,00

3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema (razem 1 szt. przyłączy)**Ul. Bema 15 - razem 1 szt przyłącza**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	4,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piotra Skargi (razem 11 szt. przyłączy)**Ul. Piotra Skargi 1B, 1, 2, 4, 7, 8, 10,12, 13, 14, 15**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	53,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	14,50		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	68,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żółkiewskiego (razem 1 szt. przyłączy)**Ul.Żółkiewskiego 35F**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,90		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	2,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

3.21 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bandurskiego (razem 62 szt. przyłączy, w tym 7szt w ulicy)

Ul. Bandurskiego 2, 4, 4A, 11, 11B, 14 dz.112/4, 14 dz.112/3, 14 dz.112/5, 14A, 14B, 17 dz.150/1, 17 dz.150/2, 18E, 19, 27, 33, 33C, 34A, 36, 37, 40, 43, 44, 44A, 45D, 45E, 47B, 48E, 49, 49B, 49D, 50, 50A, 50B, 51, 55, 55A, 58, 60 dz.41/2, 60 dz.41/1, 60A, 60B przykanalik 1, 60B przykanalik 2, 61, 62, 62A, 62B, 63, 64, 64A, 65A, 65C, 66, 66C, 67 przykanalik 1, 67 przykanalik 2, 68, 74, 76, 78, 80, 84 - razem 62 szt, w tym 7szt w ulicy

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1 329,10		0,00
----------------------------------	---	--	---	----------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	40,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	104,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	13,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	18,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1 242,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót -kostka betonowa	m	23,50		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.02	8a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	35,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	69,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	35,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	20,90		0,00
00.00 01.02	3a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	9,60		0,00

00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	3,20		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza w szerokości pasa robót	m	2,50		0,00
00.00 01.02	6	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Równej (razem 1 szt. przyłącza)**ul. Głowackiego 2**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	11,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	13,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Okólnej (razem 7 szt. przyłączy, w tym 2szt w ulicy)**Ul. Okólna 16A, 16B, 18, 18A, 25F, 27, 27A**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	M	61,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M	7,40		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	Kpl	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	Kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	Kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	M	69,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	M			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	M	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	M	15,20		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	M	11,30		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót - kostka betonowa	M	3,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. 11 Listopada (razem 6 szt. przyłączy)**Ul. 11 Listopada 20, 20A, 20D, 36, 39B,
43A,**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

A i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub pompowni na terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	93,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,20		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	79,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	20,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kosciuszki (razem 1 szt. przyłączy)**ul. Piłsudskiego 47**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	37,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	37,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kordeckiego (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Kordeckiego 6 - razem 1szt**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	3,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Basniowej (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Baśniowa 5 - razem 1 przyłącze**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	15,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	17,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.28. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Broniewskiego (razem 9 szt. przyłączy)**Ul. Broniewskiego 3, 6A, 7, 8, 12, 15, 19, 26, 28**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	Ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	109,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	87,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	26,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.29. Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Matejki (razem 7 szt. przyłączy, w tym 2szt. w ulicy)**Ul. Matejki 6, 7A, 10 nowe, 10 przesunięte, 13, 16, 18**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	50,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,20		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	45,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	10,40		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,60		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	7,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.30. Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szczęśliwej (razem 11 szt. przyłączy)**Ul. Szczęśliwa 1, 9A, 12i12A, 14, 16, 27, 31, 33, 34, 35, 37 - razem 11 szt.**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	103,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,10		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	14,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	80,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	29,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	5,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.31. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Złotej (razem 10 szt. przyłączy)**Ul. Złota 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 26**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	90,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	14,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	104,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	0,50		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	0,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.32. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Baśniowej (razem 3 szt. przyłączy)**Ul. Baśniowa 3, 4, 10A**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	25,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.02	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	25,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.33 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Ząbkowskiej (11 sztuk)

- ul. Zabkowska 5, 5A, 7B, 11, 13, 17, 19 i 19A, 25, 33, 33A, 45A*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	85 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	48				
1.3	ST 6.2	Dostawa i montaż mufy kablowej nn w rowie kablowym	szt.	1				
1.4	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	20				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	7				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	15				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 20x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	mb.	2				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	5				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	10				
2.6	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	11				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	11				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	11				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	11				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

5	ST 9	Prace uzupełniające					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	11			
		Ogółem					

. Zestawienie materiałów podstawowych

- ul. Ząbkowska 5, 5A, 7B, 11, 13, 17, 19 i 19A, 25, 33, 33A, 45A

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	174
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	48
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	15
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	81
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	11
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	11

7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	5,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	10
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	11
10	Mufa kablowa rozgałęźna nn dla 2,5-10 mm ²	szt.	1
11	Korytka kablowe 20x20 mm	mb.	2
12	Przewód DY 2,5 mm ²	mb.	2
13	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	5

3.34 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Piotra Skargi (11 sztuk)

- ul. P.Skargi 1, 1B, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	160 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	36				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	6				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	8				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt	26				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 20x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	mb.	9				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	4				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	6				
2.5a	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz (podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.6	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	3				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	11				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	9				
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	2				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	11				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	11				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

			Łącznie	-	-	-		
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	11				
		Ogółem						

Uwaga:*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.****Zestawienie materiałów podstawowych****- ul. P.Skargi 1, 1B, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	271
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	36
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	26
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	128
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	11

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	11
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	5,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	6
9	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 1xS/	kpl.	2
10	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	9
11	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	2
12	Korytka kablowe 20x20 mm	mb.	9
13	Gniazdo bezpiecznikowe 25A, z wkł.16 A	kpl.	1
14	Przewód DY 2,5 mm ²	mb.	5
15	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /uszczelna/	szt.	4

3.35 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. 11 Listopada (3 sztuki)

- ul. 11 Listopada 36, 39B, 43A

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	20 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	6				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	1				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	3				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	15				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	2				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	11				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	3				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

			Ogółem			
--	--	--	--------	--	--	--

Uwaga:

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Zestawienie materiałów podstawowych

- ul. 11 Listopada 36, 39A, 43A

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	68
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	6
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	15
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	12
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	1,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	2

9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	3
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	2

3.36 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego (1 sztuka)

- ul. Żółkiewskiego 35F

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	6 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	-				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	-				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt	3				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych (szczelnych)z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1				
		Ogółem						

Uwaga:*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.****Zestawienie materiałów podstawowych****- ul. Żółkiewskiego 35F**

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	15
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	-
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	3
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	4
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna-szczelna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

3.37 Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ul. Kordeckiego (1 sztuka)

- ul. Kordeckiego 6

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miar y	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	3 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	7				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	3				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych (szczelnych)z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

3								
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4								
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5								
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1				
		Ogółem						

Uwaga:*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.****Zestawienie materiałów podstawowych****- ul. Kordeckiego 6**

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	10
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	7
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	2
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna ścienna-szczelna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)

CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)					
Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00	
----------------------------------	---	--	---	------	--

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00,00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00	
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
----------------	---	--	---	------	--

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn.studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	1,00	

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn200GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00,00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia żwirowa	m	1,00	

00.00 01.02	8a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót-jezdni ziemna	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	12	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	

5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca:
.....
.....

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia : 1/WM/R/13

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 1/WM/R/13

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca:

.....

Zamawiający
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 1/WM/R/13

Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.

Lp.	Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	Wartość robót netto w PLN	VAT w PLN	Wartość robót brutto w PLN
1	Jana Kazimierza			
2	Stupecka			
3	Klucznikowska			
4	Szpitalna			
5	Słowackiego i Sięgacz L			
6	Opolska			
7	Wiejska			
8	Fabryczna			
9	Sadowa			
10	Podkomorzego			
11	Ząbkowska			
12	Zielna			
13	Paderewskiego			
14	Warszawska			
15	Wereszczakówny			
16	Traugutta			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 1/WM/R/13

17	Rejtana			
18	Bema			
19	Piotra Skargi			
20	Żółkiewskiego			
21	Bandurskiego			
22	Równa			
23	Okólna			
24	11 Listopada			
25	Kościuszki			
26	Kordeckiego			
27	Baśniowa			
28	Broniewskiego			
29	Matejki			
30	Szczęśliwa			
31	Złota			
32	Baśniowa			
33	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Ząbkowskiej			
34	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Piotra Skargi			
35	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. 11 Listopada			
36	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Żółkiewskiego			
37	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Kordeckiego			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 1/MM/R/13

Razem cena ofertowa			
--------------------------------	--	--	--

7. **Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.242 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku**