

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Tom 3.2.1

**NAZWA ZAMÓWIENIA :** „*Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki*”

**NAZWY i KODY** CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Miasto Marki

**ZAMAWIAJĄCY:** Wodociąg Marecki Spółka z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

**DATA OPRACOWANIA:** kwiecień 2013 r.

## Spis treści

<b>PREAMBUŁA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ilości i jednostki miary.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu. ....</b>	<b>4</b>
<b>3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej.....</b>	<b>4</b>
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warmińskiej .....	5
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mazowieckiej .....	8
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Tadeusza .....	14
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zakopiańskiej .....	16
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. M. Curie-Skłodowskiej .....	19
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Telimeny .....	22
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Soplicy .....	27
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego .....	29
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szpitalna .....	31
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Poznańskiej.....	33
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piłsudskiego.....	35
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Promiennej .....	38
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Barskiej .....	41
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kościuszki .....	43
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Polna .....	48
3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mickiewicza .....	52
3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rzemieślnicza.....	57
3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Czarnieckiego .....	60
3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słoneczna .....	62
3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ketlinga .....	64
3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Krzywej .....	66
3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mieszka I .....	68
3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podolska .....	70
3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wołodjowskiego .....	72
3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zagłoby .....	74
3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bagiennej.....	76
3.28. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szeroka .....	78
3.29. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Prusa .....	80
3.30. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Stawowej.....	83
3.31. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Batorego .....	85
3.32. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podgórskiej.....	87
3.33 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Prosta .....	90
3.34 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zimna.....	93
3.35 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Górskiej .....	95
3.36 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Spokojnej.....	98
3.37 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Lipowej .....	101
3.38 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Marsa .....	104
3.39 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Dużej .....	106
3.40 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Partyzantów .....	108
3.41 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Brzozowej .....	111

3.42 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Tadeusza .....	114
3.43 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Telimeny .....	117
3.44 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Soplicy .....	120
3.45 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Poznańska (adres Szkolna 34c) ..	123
3.46 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Barska .....	127
3.47 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Kościuszki .....	130
3.48 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Polna .....	133
3.49 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Mickiewicza .....	137
3.50 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Podolska .....	140
3.51 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Wołodyjowskiego .....	143
3.52 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Zagłoby .....	146
<b>4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) .....</b>	<b>151</b>
<b>5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót .....</b>	<b>156</b>
<b>6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy. ....</b>	<b>157</b>
<b>7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.252 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku .....</b>	<b>161</b>

## PREAMBUŁA

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

## 1. Ilości i jednostki miary

- 1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.
- 1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.
- 1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

## 2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) kartę tytułową, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót
- b) zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót
- c) wypełnienie tabel Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.37 Przedmiaru Robót
- d) wypełnienie tabeli z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4

2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.252 zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

## 3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej

**3.1 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Warmińskiej (razem 4 szt. przyłączy, w tym 3szt w ulicy)**  
**Ul. Warmińska 6, 9, 10, dz.65/25**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	13,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,40		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	21,60		0,00
00.0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	14,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i wjazdem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	16,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mazowieckiej (razem 4 szt. przyłączy, w tym 2szt w ulicy)****Ul. Mazowiecka 5, 9, 10, 11**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	53,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,70		0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	22,50		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	29,20		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	12,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i wjazdem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	9,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul.Koszalińskiej**  
(razem 14 szt. przyłączy, w tym 7szt w ulicy)

**Ul. Koszalińska 3, 3A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, ul.Szkolna 47**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	138,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	16,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	20,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	150,00		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,40		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	M	69,00		0,00
----------------------------------	---	---	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	Kpl	7,00		
00.0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	M	29,10		0,00
00.0 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni ( w tym przejście pod rowem) w szerokości pasa robót	M	40,90		0,00
00.0 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	M	6,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Tadeusza (razem 3 szt. przyłączy)****Ul. Tadeusza 1D, 6A, ul. Piłsudskiego 26**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	M	20,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M	7,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	Kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	Kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	Kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	M	8,20		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	M	1,00		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	M	19,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zakopiańskiej (razem 2 szt. przyłączy, w tym 2szt w ulicy)****Ul. Zakopiańska 6,7**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	15,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/MM/R/13



00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	19,80		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	9,70		0,00
----------------------------------	---	---	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	11,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. M. Curie-Skłodowskiej (razem 8 szt. przyłączy, w tym 6 szt w ulicy)****Ul.M.Curie-Skłodowskiej 1, 2, 4, 4A i 6A , 5, 7, 8, 10**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	129,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,70		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	59,10		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót-kostka bet.	m	73,50		0,00
	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

### **B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	21,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i wjazdem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	5,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	26,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.7 Zbiorsche zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Telimeny (razem 20 szt. przyłączy, w tym 15 szt w ulicy)****a) Odcinki A i B****Ul.Telimeny 8, 9, 16, 17, 17A, 18, 19A, 19, 20, 22, 24, 26, dz.52/10,****dz.52/9,****dz.52/8, dz.52/7, dz.52/6 - razem 17szt, w tym 15 szt w ulicy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	42,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	23,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,70		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót-kostka bet.	m	55,40		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	61,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i wjazdem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	13,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	74,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

**b) Odcinki C****Ul. Telimeny 1, 3, 4 - 3 sztuki przyłączy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2



**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	12,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,20		0,00
00.0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	5,90		0,00
00.0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	5,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Soplicy (razem 3 szt. przyłączy)**

<b>Ul. Soplicy 3D, 4C, 20</b>						
Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>WNIOSEK 2 - K2</b>						
<b>C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku</b>						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	9,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	11,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
		Razem grawitacyjne odc.C:				0,00

**3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Paderewskiego 4**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	9,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szpitalna (razem 1 szt. przyłącza)**

Ul. Szpitalna 15						
Poz. ST	L. p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7
WNIOSEK 2 - K2						
<b>A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji</b>						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	5,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

		niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem				
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	7,40		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
		Razem grawitacyjne odc.A:				0,00



**3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Poznańskiej (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Poznańska: ul. Szkolna 34C**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K2****C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	2,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	2,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Piłsudskiego (razem 10 szt, w tym 1szt w ulicy )**

**Ul. Piłsudskiego 8, 9, 15, 23, 25, 38, 48, 52, 54,  
70**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2,K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	133,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	8,40		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	14,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	101,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	40,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,50		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie pobocza gruntowego w szerokości pasa robót	m	3,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Promiennej (razem 10 szt. przyłączy, w tym 2szt w ulicy)**

**Ul. Promienna 5, 8E, 8F, 10A, 10, 14, 29 (od strony dz.50.1),  
29(od strony dz.48.2), 31 (od strony dz.49.4), 31(od strony dz.48.1)**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	201,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	11,10		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	163,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	18,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	32,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	6,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	7,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00



**3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Barskiej (razem 2 szt. przyłączy)****Ul. Barska 1, 3**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K3****C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	9,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kościuszki (razem 29 szt. przyłączy, w tym 3szt w ulicy)**

a) Odcinki A i B

**Ul. Kościuszki 1, 3, 7, 13, 14, 15, 20, 21B, 23, 23B, 27, 31, 34,  
ul.Krzywa 11, ul.Okólna 2, ul.Barska 2, 4, 6, ul.Piłsudskiego 37  
przykanalik 1, 37 przykanalik 2, 37 przykanalik 3, 35, 39, 43  
przykanalik 1, 43 przykanalik 2, 43 przykanalik 3, 45 przykanalik 1, 45  
przykanalik 2 - razem 28szt, w tym 3szt w ulicy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	271,60		0,00
----------------------------------	---	--	---	--------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	17,80	0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	24,00	0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00	0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00	0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	272,20	0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	17,20	0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	17,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	3,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	8,70		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	8,00		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,50		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

b) Odcinki C

**Ul. Kościuszki 56A - razem 1 sztuka (od istn.pompowni)**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	2,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Polna (razem 3 szt. przyłączy)**

a) Odcinki A i B

**Ul.Polna 3A, 4 - razem 2szt przyłączy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	17,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13



00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,90		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,50		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

b) Odcinki C

### UI. Polna 18 - 1 sztuka przyłącza od istn. pompowni przydomowej

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

### C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	3,40		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mickiewicza (razem 7 szt. przyłączy, w tym 3 szt. w ulicy)**

a) Odcinki A i B

**Ul. Mickiewicza 1Ai1B, 2, 2A, 2B, 15 -razem 5szt, w tym 3szt w ulicy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K3****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	90,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	74,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót-kostka bet.	m	6,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	11,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,30		0,00
----------------------------------	---	---	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	11,70		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	5,60		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

c) Odcinki C

**Ul. Mickiewicza 12, 27 - 2 sztuki przyłączy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	28,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	18,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	10,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00



**3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rzemieślnicza (razem 2 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)****Ul.Rzemieślnicza 9, 12A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	22,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	10,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót-kostka bet.	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	12,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,40		0,00
----------------------------------	---	---	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	5,40		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

**3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Czarnieckiego (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Czarnieckiego 1**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	7,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	8,30		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Słoneczna (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Słoneczna 8**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	6,40		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ketlinga (razem 1 szt. przyłącza, w tym 1szt w ulicy)****Ul. Ketlinga 9 i Sosnowa 11 -razem 1szt, w tym 1szt w ulicy**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	44,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	42,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót-kostka bet.	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,80		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	4,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

### 3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Krzywej (razem 3 szt. przyłączy)

#### Ul. Krzywa: ul.Krótką 3, ul.Sosnowa 12, ul.Kościuszki 23C

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

#### WNIOSEK 2 - K3

#### A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	39,90		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	34,70		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,20		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Mieszka I (razem 2 szt. przyłączy)****Ul.Mieszka I nr 2, nr 4**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	14,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	21,60		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podolska (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Podolska: adres ul. Zagłoby 14**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wołodyjowskiego (razem 3 szt. przyłączy)****Ul. Wołodyjowskiego 29, 33, 35A (od Kordeckiego podłącz.)**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	50,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00



00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	50,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zagłoby (razem 1 szt. przyłącza)****Ul. Zagłoby 2**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K3

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

**3.27 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bagiennej (razem 2 szt. przyłączy)****Ul.Bagienna: ul.Baśniowa 10B, ul.Baśniowa 12**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	23,00		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	23,00		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.28. Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szeroka (razem 7 szt. przyłączy)****Ul.Szeroka 1, 1A, 6, 7, 8, 9, ul. Rybna 1**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	30,70		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,50		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

01.03						
00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	28,10		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	5,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.29. Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Prusa (razem 3 szt. przyłączy, w tym 1szt. w ulicy)****Ul. Prusa 6A, 11, 16**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	44,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13



00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	38,50		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,50		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00
----------------------------------	---	---	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	3,00		0,00
00.0 0 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

**3.30. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Stawowej (razem 10 szt. przyłączy)****ul. Stawowa 1, 1A, 3, 5A, 6, 8, 10, 14, 16A, ul. Piłsudskiego 110**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K4****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	138,90		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	0,10		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	115,20		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	17,90		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	8,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.31. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Batorego (razem 6 szt. przyłączy)****ul. Batorego 4A, 5, 6, 6A, 7, 14**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do  
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	65,40		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	11,00		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	0,10		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	39,10		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	37,30		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	0,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.32. Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Podgórskiej (razem 13 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)**

**Ul. Podgórska 2, 3, 4 przykanalik 1, 4 przykanalik 2, 5, 6, 7 dz.144/1,  
7 dz.144/2, 8, 10, 13, ul.Lipowa 9, 11**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	137,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	27,60		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	11,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	11,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	143,20		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	22,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---



00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	9,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	11,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.33 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Prosta (razem 9 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)****Ul. Prosta 2, 3, 7, 7A, 11, 13, 14, 20, ul. Wspólna 37**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	61,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,60		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	9,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	64,20		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,40		0,00
00.0 0 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	4,80		0,00
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	2,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.34 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zimna (razem 6 szt)****Ul.Zimna 4, 4A, 7, 19, 20Ai20B, 21**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K4****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym przewierciem (rura ochronna stal D219,1x6,3 L=9,2m) i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	70,30		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,20		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	63,30		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.35 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Górskiej (razem 11 szt, w tym 1szt w ulicy)****Ul. Górską 2, 3, 5, 6, 8, 9A, 9B, 11, 14, 18, ul.Spokojna 8**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	85,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	78,20		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	10,40		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---



00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	3,00		0,00
00.0 0 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

**3.36 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Spokojnej (razem 10 szt, w tym 2szt w ulicy)****Ul.Spokojna 2, 7, 10, 10A, 11A, 13, 14, 17A, 19, dz.88/2**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	108,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	14,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	107,40		0,00
00.00 01.01 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	3,40		0,00
00.00 01.01 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	14,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	15,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem A i B						0,00

**3.37 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Lipowej (razem 7 szt, w tym 1 szt w ulicy)****Ul. Lipowa 5, 8, 9, 12, 12A, 14, ul. Prusa 2**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	55,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,70		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	48,70		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,90		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia gruntowa	m	15,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem A i B						0,00

**3.38 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Marsa (razem 2 szt)****Ul. Marsa 10,12**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	19,50		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00



00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	19,50		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.39 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Dużej (razem 1 szt)****Ul. Duża 28**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jeden	ilość	Cena jeden.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4a

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.0 0 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,90		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,50		0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.0 0 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00.0 0 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,40		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m			0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.40 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Partyzantów (razem 8 szt, w tym 1szt w ulicy)****Ul.Partyzantów 5, 6, 7, 9, 9A, 13, 15, ul.Wspólna 19A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	47,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,10		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	46,10		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	7,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

---

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

---

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia gruntowa	m	5,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem A i B						0,00

**3.41 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Brzozowej (razem 20 szt, w tym 2szt w ulicy)**

**Ul. Brzozowa dz.143/3, dz.140/4, nr 4, 5, 6, 7, 16, 20A, 21, 24, 31, 37 (i37Ai37Bi37C), 43, 45, 49, 51, 53, 55, ul.Stawowa 7, ul.Duża 8**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	165,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	28,90		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	17,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	11,00		0,00
00.0 0 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	173,30		0,00
00.0 0 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	12,20		0,00
00.0 0 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	8,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00



**B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,60		0,00
00.0 0	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,50		0,00
00.0 0 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	4,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

## 3.42 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Tadeusza

**- ul. Tadeusza 1D, 6A, ul. Piłsudskiego 26**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2; 6.3; 6.5 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	50 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	14				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	12				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	2				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	3				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3			
<b>Ogółem</b>							

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

L p.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	85
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	14
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	12
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	16
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,5

8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	3
9	Obudowa izolacyjna naścienna – szczelna /do montażu	kpl.	3
1	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	2

### 3.43 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Telimeny

#### - ul. Telimeny 1, 3, 4

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	35 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	10				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	11				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	3				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3	X			
		<b>Ogółem</b>	X					

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	75
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	10

3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	11
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	32
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,5
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	3
9	Obudowa izolacyjna naścienna –szczelna /do montażu 3xS/	kpl.	3
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	2

### 3.44 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Soplidy

#### - ul. Soplidy 3D,4C,20

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						



1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	30 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	10				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	5				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	3				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt	8				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>					
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	3			
		<b>Łącznie</b>	-	-	-		
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>					
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3			
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	3			
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3			
		<b>Łącznie</b>	-	-	-		
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3	<del> </del>		
		<b>Ogółem</b>	<del> </del>				

Uwaga:

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	45
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	10
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	8
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	12
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	3
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	3
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	1

### 3.45 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Poznańska (adres Szkolna 34c)

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

**- ul. Szkolna 34C**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2; 6.3; 6.5 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	9 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	-				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	2				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1			
<b>Ogółem</b>							

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	15
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	-
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	2
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	5
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0.5

8	Obudowa izolacyjna naścienna-szczelna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

## 3.46 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Barska

**- ul. Barska 1, 3**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	50 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	9				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	5				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	5				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	-				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				



4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	2				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	2	X			
		<b>Ogółem</b>	X					

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

p.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	60
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	9
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5

4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	24
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	2
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	2
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,0
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2
9	Obudowa izolacyjna naścienna do montażu 3xS /szczelna/	szt.	2

### 3.47 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Kościuszki

#### - ul. Kościuszki 56A

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	12 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	9				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płył)	m2	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	-				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	1				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie pod tynkiem) korytka kablowego 20x20 mm wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb.	2				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	-				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>							
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1					
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1					
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1					
			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>							
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1					
			<b>Ogółem</b>						

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	13
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	9
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0,5
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
9	Korytka kablowe 20x20 mm	mb.	2


### 3.48 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Polna

#### - ul. Polna 18

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	5 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	3				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	5				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	-				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				

			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>							
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1					
			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>							
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1					
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1					
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1					
			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>							
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1					

				<b>Ogółem</b>			
--	--	--	--	---------------	---	--	--

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	18
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	3
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1



10	Przewód DY 2,5 mm2	mb.	2
11	Gniazdo bezpiecz. 25 A /komplet/	kpl.	1

## 3.49 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Mickiewicza

**- ul. Mickiewicza 12,27**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	45 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	21				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	6				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	3				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	-				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				

4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	2				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	2				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	2	X			
		<b>Ogółem</b>	X					

Uwaga:\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	53
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	21
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	3
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	17

5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	2
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	2
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2

### 3.50 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Podolska

#### - ul. Podolska 14

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	60 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	6				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	-				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

			<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>							
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1					
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt.	5					
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1					
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1					
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-					
		<b>Łącznie</b>		-	-	-			
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>							
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1					
		<b>Łącznie</b>		-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1				
		<b>Ogółem</b>	X					

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	75

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	6
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	55
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	1

### 3.51 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Wołodyjowskiego

#### - ul. Wołodyjowskiego 29, 33, 35A

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						



Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	65 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	11				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	1				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt	5				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13



<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	3				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	3				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3				
		<b>Ogółem</b>						

Uwaga:

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
Numer zamówienia: 8/WM/R/13

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	76
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	11
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	35
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	1,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	3
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	3
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	3

### 3.52 Zasilenie w energię elektryczną istn.pompowni przydomowych w ul. Zagłoby

**- ul. Zagłoby 2**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
<b>1</b>	<b>ST 6.2; PT 1.6</b>	<b>Roboty ziemne związane z układaniem kabli</b>						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	20 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	-				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m <sup>2</sup>	-				
		<b>Łącznie</b>	-	-	-			
<b>2</b>	<b>ST 6.4 PT 1.7</b>	<b>Instalacja wewnątrz budynku</b>						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	szt	5				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	-				
		<b>Łącznie</b>		-	-	-		
<b>3</b>	<b>ST 6.6 PT 1.8</b>	<b>Instalacja ochronna</b>						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm <sup>2</sup> do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		<b>Łącznie</b>		-	-	-		
<b>4</b>	<b>ST 7</b>	<b>Badania odbiorcze i pomiary</b>						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		<b>Łącznie</b>		-	-	-		

<b>5</b>	<b>ST 9</b>	<b>Prace uzupełniające</b>					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1			
<b>Ogółem</b>							

Uwaga:

\*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

p.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /1kV	mb	33
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	-
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	18
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	0,5

8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	1

4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)

<b>CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)</b>					
Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn. w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji**

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00	
----------------------------------	---	--	---	------	--

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00,00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00	
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	1,00	

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13



00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
----------------	---	--	---	------	--

**B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn.studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	1,00	

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn200GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00,00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”  
 Numer zamówienia: 8/WM/R/13

00,00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	12	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	

5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca: .....

.....

.....

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia : 8/WM/R/13*

## **WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT**

6. **Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca: .....

.....

Zamawiający  
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia: 8/WM/R/13*

**Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

---

Lp.	Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	Wartość robót netto w PLN odcinki na terenie posesji (A i C)	Wartość robót netto w PLN odcinki w ulicy do granicy posesji (B)	Wartość robót netto w PLN (kol.3+kol.4)	VAT w PLN (23%*kol.5)	Wartość robót brutto w PLN (kol.5+kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Warmińska					
2	Mazowiecka					
3	Koszalińska					
4	Tadeusza					
5	Zakopiańska					
6	M. Curie-Skłodowskiej					
7	Telimeny					
8	Soplicy					
9	Paderewskiego					
10	Szpitalna					
11	Poznańska (Szkolna 34c)					
12	Piłsudskiego					
13	Promienna					
14	Barska					
15	Kościuszki					
16	Polna					
17	Mickiewicza					
18	Rzemieślnicza					
19	Czarnieckiego					
20	Słoneczna					
21	Ketlinga					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

22	Krzywa					
23	Mieszka I					
24	Podolska(Zagłoby 14)					
25	Wołodajewskiego					
26	Zagłoby					
27	Bagienna					
28	Szeroka					
29	Prusa					
30	Stawowa					
31	Batorego					
32	Podgórska					
33	Prosta					
34	Zimna					
35	Górska					
36	Spokojna					
37	Lipowa					
38	Marsa					
39	Duża					
40	Partyzantów					
41	Brzozowa					
42	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Tadeusza					
43	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Telimeny					
44	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Soplisy					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 8/WM/R/13

45	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Poznańskiej (Szkolna 34c)					
46	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Barskiej					
47	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Kościuszki					
48	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Polnej					
49	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Mickiewicza					
50	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Podolskiej (ul. Zagłoby14)					
51	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wołodajowskiego					
52	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Zagłoby					
<b>Razem cena ofertowa</b>						



- 7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.252 – nie wypełniamy do oferty przetargowej  
– w załączniku**