

PRZEDMIAR ROBÓT

Tom 3.2.1

NAZWA ZAMÓWIENIA : „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

NAZWY i KODY CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miasto Marki

ZAMAWIAJĄCY: Wodociąg Marecki Spółka z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2013 r.

Spis treści

PREAMBUŁA	4
1. Ilości i jednostki miary	4
2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.	4
3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej	5
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielenieckiej	6
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Orzeszkowej	7
3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wojskiego	9
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Morskiej	12
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Batorego	15
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Wybickiego	17
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Szymanowskiego	18
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Sobieskiego	20
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wilczej	25
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wesolej	28
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Królowej Jadwigi.....	30
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kopernika	33
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gen. Zajączka	36
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jana Pawła II	38
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sowińskiego	40
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sportowej	42
3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Dolnej	44
3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Weneckiej	45
3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rynkowej	46
3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ks.I.Skorupki	48
3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Długosza	49
3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Cmentarnej	51
3.23 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Maratońskiej	52
3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Torfowej	53
3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Cisowej	55
3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Orła Białego	56
3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Weneckiej	58
3.28 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Batalionów Chłopskich	60
3.29 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wierzbowej	62
3.30 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Letniej	63
3.31 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Modrzewiowej	66
3.32 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Granicznej	69
3.33 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rolnej	70
3.34 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Pastelowej	72
3.35 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielonej	74
3.36 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Turystycznej	75
3.37 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Borówkowej	75

3.38 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żurawinowej	77
3.39 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Klonowej	78
3.40 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wczasowej	80
3.41 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Niecałej	81
3.42 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Nowej	83
3.43 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Środkowej	84
3.44 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Olsztyńskiej	87
3.45 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Braci Briggsów	88
3.46 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szkolnej, Sięgacze J i K	90
3.47 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gorzowskiej	92
3.48 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sadowej	94
3.49 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego	97
3.50 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Skłodowskiej	98
3.51 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gorzowskiej	101
3.52 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kmicica	102
3.53 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. 11 Listopada	105
3.54 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żółkiewskiego	107
3.55 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema	109
3.56 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zygmuntowskiej	110
3.57 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bandurskiego	112
3.58 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Promiennej	113
3.59 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Złotej	115
3.60 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Broniewskiego	116
3.61 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Piotrówka	117
3.62 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Kwiatowej	119
3.63 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Szymanowskiego	121
3.64 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Królowej Jadwigi – szt.2	123
3.65 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wilczej – szt.1	126
3.66 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Morskiej – szt.1	129
3.67 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Kopernika – szt.6.....	132
3.68 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Gen. Zajęczka – szt.1.....	136
3.69 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Pastelowej – szt.1	139
3.70 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zielonej– szt.2	142
3.71 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Spacerowej (Zielona) – szt.1	145
3.72 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żurawinowej– szt.2	148
3.73 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Sowińskiego – szt.3	152
3.74 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wojskiego – szt.1	155
3.75 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. 11 Listopada – szt.1	158
3.76 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego – szt.1	162
3.77 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej– szt.1.....	165
5. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)	168
5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót.....	172
6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.	174

7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.277

– nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku179

PREAMBUŁA

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

1. Ilości i jednostki miary

1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.

1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.

1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) KARTĘ TYTUŁOWĄ, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót
 - b) ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót – **Uwaga! należy podać wartość ofertową osobno Części 1 (Wniosek 2) i Części 2 (Wniosek 3) zgodnie z tabelą oraz podać WARTOŚĆ OFERTOWĄ wykonania przedmiotu umowy jako sumę Części 1 (Wniosek 2) i Części 2 (Wniosek 3)**
 - c) WYPEŁNIONE TABELY (77 sztuk) Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.77 Przedmiaru Robót
 - d) WYPEŁNIONĄ TABELĘ Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4
- 2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji 277 szt zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej

3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielenieckiej (razem 16szt.przyłączy)

**Ul. Zieleniecka 3, 4, 4A, 6, 11, 19, 22, 24, 26A, 26Adz.162/3, 30, 31, 36,
38, 40i40A, 47**

Poz.S T	L.p	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	181,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	20,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	18,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	7,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	176,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót-kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	25,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Orzeszkowej (razem 7szt.przyłączy, w tym 1szt ulicy)

Ul. Orzeszkowej 7, 15, 16, 20, dz.330, 22, ul. Zieleniecka 28

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	47,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszielających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	49,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,70		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	5,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wojskiego (razem 1 szt. przyłącza, w tym 1szt w ulicy z nową pompownią)

Ul. Wojskiego 7

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K2

**C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	3,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

D. Przyłącza ciśnieniowe na odc.od przewodu w ulicy do pompowni na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur i kształtek kanalizacyjnych PEHD, PE100 SDR 17 o średnicy Dz 63mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z wykonaniem podłączenia do istniejącego kanału ciśnieniowego w ulicy, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę posesji	m	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przydomowej przepompowni ścieków, zbiornik z tworzyw sztucznych fi800; H=2,1m z pompą zatapialną Q=3-5l/s, H=12-10m słupa wody, N=1,8 kW, na terenie posesji, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z konstrukcją dociążającą, z szafką sterowniczą i rozruchem pompowni	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	5,00		0,00
Razem ciśnieniowe odc.D:						0,00

Ogółem grawitacyjne i ciśnieniowe odc.C i D

0,00

3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Morskiej (razem 1 szt. przyłącza, w tym 1szt w ulicy z nową pompownią)

Ul. Morska 1

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	41,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	41,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

D. Przyłącza ciśnieniowe na odc.od przewodu w ulicy do pompowni na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur i kształtek kanalizacyjnych PEHD, PE100 SDR 17 o średnicy Dz 90mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z wykonaniem podłączenia do istniejącego kanału ciśnieniowego w ulicy, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę posesji	m	17,90		0,00
----------------------------------	---	---	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przydomowej przepompowni ścieków, zbiornik z tworzyw sztucznych fi800; H=2,1m z pompą zatapialną Q=3-5l/s, H=12-10m słupa wody, N=1,8 kW, na terenie posesji, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z konstrukcją dociążającą, z szafką sterowniczą i rozruchem pompowni	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	17,90		0,00
Razem ciśnieniowe odc.D:						0,00

Ogółem grawitacyjne i ciśnieniowe odc.C i D 0,00

3.5 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Batorego (razem 1 szt. przyłączy)

Ul. Batorego 7A

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K4

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Wybickiego (razem 1szt przyłącza)**Ul. Wybickiego 6**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	6,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	3,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	8,10		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Szymanowskiego (razem 4 szt. przyłączy)

Ul. Szymanowskiego 53, 98, 77, ul. Środkowa 30

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	14,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	5,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	8,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	26,10		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Sobieskiego (razem 1 szt. przyłącza) ul. Dmowskiego 37

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	2,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,30		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	2,70		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wilczej (razem 5 szt. przyłączy,

w tym 2 szt w ulicy)

Ul. Wilcza 15E, 25, 33, 33A, 38A

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

A.i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub istn.pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	19,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	14,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	5,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	29,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	3,50		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1a	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 200mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	71,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	8,50		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	2,00		
00.00 01.01 01.02 01.03	2a	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	12,70		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	69,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A, C i B 0,00

3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. **Wesołej** (razem 2 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)

Ul. **Wesoła 2**, ul. **Główna 2**

Poz. ST	L.p	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

1	2	3	4	5	6	7
WNIOSEK 2 - K5a						
A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	16,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	23,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	6,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		

00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	5,70		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	2,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.11 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Królowej Jadwigi (razem 5 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)

Ul. Królowej Jadwigi 1, 2A,3, 4, 9

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

A. i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub istn.pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	23,70		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	19,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	7,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	6,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kopernika (razem 11 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

UI. Kopernika 2B,3A,6,6A,14,15,16,19,20,23,28

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

A.i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub istn.pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	117,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	12,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	123,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	2,30		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	4,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	3,00		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	2,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

3.13 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gen. Zajączka (razem 25 szt. przyłączy, w tym 5szt w ulicy)

Ul. Gen. Zajączka 6, 7A, 8, 10A, 11, 11A, 15, 16, 22, 22A, 23A, 24, 27, 27A, 29, 38, 41, 49D, 49E, 51A, 51B, 51C, 51E, 51F, ul. Kopernika 25

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

A.i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub istn.pompowni przydomowej do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	364,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	36,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	32,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	11,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	288,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	62,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	51,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	19,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	16,30		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	7,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A, C i B						0,00

3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Jana Pawła II (razem 9 szt. przyłączy)

Ul. Jana Pawła II 2, 3, 9, 10, 11, 19, 20, 26, 27

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	88,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	43,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	46,50		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sowińskiego (razem 17 szt. przyłączy)

**Ul. Sowińskiego 10A, 10G, 10K, 10M, 10N, 10 O, 10P, 11, 17, 18 dz.5/6,
18 dz.5/7, 18A, 19, 21, 39, 41, 43**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

A i C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od granicy posesji lub istn. pompowni do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem, przejście przez ogrodzenie lub bramę	m	129,80		0,00
----------------------------------	---	---	---	--------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	30,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	13,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	10,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	50,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- podjazd betonowy	m	11,20		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.02	8a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- droga betonowa	m	70,40		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	29,30		0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sportowej (razem 1 szt. przyłącza odcinek tylko w ulicy)

Ul. Sportowa 5

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5a

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m			0,00
----------------------------------	---	--	---	--	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	15,40		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,10		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia z kostki betonowej	m	14,30		0,00
Ogółem odcinek B w ulicy						0,00

3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Dolnej (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Dolna 33**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	2,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	2,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

3.18 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Weneckiej (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Wenecka: adres Piłsudskiego 238**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	0,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	0,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.19 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rynkowej (razem 3 szt. przyłączy)

Ul. Rynkowa 2dz.94.2, 2dz.94.3, 13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn .	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	19,40		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	9,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.20 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Ks.I.Skorupki (razem 8 szt. przyłączy)

Ul. Ks. I. Skorupki 7, 15, 15A, 15Bi15C, 15Ei15F, 24/1, 26A, 30A/1i30A/2

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	47,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	16,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	6,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	63,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.21 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Długosza (razem 2 szt. przyłączy)

Ul. Długosza 4, 43

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	15,90		0,00
00.00 01.01 01.02 1.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.22 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Cmentarnej (razem 2 szt. przyłączy)

Ul. Cmentarna 12A, 14

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn .	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	35,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	28,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

3.23 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Maratońskiej (razem 3 szt. przyłączy)**Ul. Maratońska 3/2 i 3A/2, 15, ul. Ks. I. Skorupki 20 m1 i m2**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	51,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	54,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,80		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.24 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Torfowej (razem 3 szt. przyłączy)

Ul. Torfowa 4A, 4B, 5

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	21,60		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	11,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	10,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.25 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Cisowej (razem 3 szt. przyłączy)

Ul. Cisowa 16, ul. Graniczna 6A przyłączy nr 1, ul. Graniczna 6A przyłączy nr 2

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	6,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	10,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.26 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Orła Białego (razem 3 szt. przyłączy)

Ul. Orła Białego : Al. J .Piłsudskiego 209B, 209D, ul.Skorupki 1

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	28,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,10		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	18,50		0,00
00.00 01.02	8a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - nawierzchnia betonowa	m	6,90		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	7,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.27 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Weneckiej (razem 6 szt. przyłączy)

Ul. Wenecka 6, 8, 26i26A, ul. Piłsudskiego 216i216A, 224, 228

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	124,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	75,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	31,80		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	23,10		0,00
01.02						
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.28 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Batalionów Chłopskich (razem 5 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)

Ul. Batalionów Chłopskich 1, 6, 12, 30i30A, 37

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 -K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	34,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	45,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	9,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	10,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

3.29 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wierzbowej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Wierzbowa 18

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	5,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	6,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.30 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Letniej (razem 2 szt. przyłączy)

Ul. Letnia 8, 8A

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	63,50		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	62,30		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.31 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Modrzewiowej (razem 2 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy przewiertem)

Ul. Modrzewiowa 10, ul. Graniczna 34

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 -K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	26,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	26,20		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm	m	10,40		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	1a	Wykonanie przewiertu w ulicy, rura ochronna stalowa D219,1x6,3 L=10m , wraz z komorą startową i odbiorczą, włączenie do istn.studni na czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, - z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem (w zakresie dotyczącym komór technologicznych)	m	10,40		
00.00 01.02	3a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w pasie robót	kpl	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

3.32 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Granicznej (razem 10 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)

**Ul. Graniczna 6, 13D, 13E, 15, 21A, 21B, 22A i Torfowa 1A,
ul. Graniczna 25 lok.1i2, 30, ul. Piłsudskiego 217i217B**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 -K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	216,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	16,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	163,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	18,20		0,00
00.00 01.02	8a	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - droga betonowa	m	38,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	7,10		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,50		0,00
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	5,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B

0,00

3.33 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Rolnej (razem 3 szt. przyłączy)**Ul. Rolna 7, 13, 15**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn .	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	26,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

3.34 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Pastelowej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Pastelowa: adres ul. Podleśna 38A

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,50		0,00
----------------------------------	---	---	---	------	--	------

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

3.35 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zielonej (razem 3 szt. przyłączy)

Ul. Zielona 79, 83, ul. Spacerowa 112

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynku

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	9,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	7,90		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

3.36 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Turystycznej (razem 2 szt. przyłączy)**Ul. Turystyczna 7, 8**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	16,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	15,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	0,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.37 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Borówkowej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Borówkowa 13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,90		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.38 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żurawinowej (razem 4 szt. przyłączy)

Ul. Żurawinowa 15, 19, 29, 47

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A i C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od granicy posesji lub istn. pompowni do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem, przejście przez ogrodzenie lub bramę	m	14,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	8,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	6,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

3.39 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Klonowej (razem 2 szt. przyłączy)

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Ul. Klonowa 5, 7

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	50,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	50,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.40 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Wczasowej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Wczasowa: adres ul. Turystyczna 10

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	M	1,00		0,00
----------------------------------	---	--	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	M			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.41 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Niecałej (razem 4 szt. przyłączy)

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

UI. Niecała 3A, 6, 8A, 12

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do
istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	37,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	31,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	9,60		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.42 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Nowej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Nowa 1

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	6,20		0,00
----------------------------------	---	--	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	6,20		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.43 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Środkowej (razem 3 szt. przyłączy, w tym 1 szt w ulicy)

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Ul. Środkowa 7, 9, dz.26/13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 -K6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	11,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	11,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	8,10		0,00
----------------------------------	---	---	---	------	--	------

00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m	8,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00
Ogółem grawitacyjne odc.A i B						0,00

3.44 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Olsztyńskiej (razem 3 szt. przyłączy)

Ul. Olsztyńska 3, 5, 6

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	28,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,80		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	31,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.45 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Braci Briggsów (razem 7 szt. przyłączy)

Ul. Braci Briggsów 2, 19, 20, 26A, 35, 52, ul. Żąbkowska 87

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	67,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	69,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	4,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.46 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Szkolnej, Siępacze J i K (razem 6 szt. przyłączy, w tym 1 szt w ulicy))

Ul. Szkolna 31, 36, 38, 72B, 74C, ul. Uroczą dz.14.8

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	36,50		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	11,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	41,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,20		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,40		0,00
00.00 01.02	2	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	1,40		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

3.47 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gorzowskiej (razem 1 szt. przyłączy)

Ul. Gorzowska: adres ul. Szkolna 8A

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	37,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	16,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	20,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.48 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Sadowej (razem 4 szt. przyłączy, w tym 1szt w ulicy)

Ul. Sadowa 8, 9, 11, 19

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	56,90		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	46,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	6,50		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,60		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A: 0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m			0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	5,20		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.B: 0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

3.49 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Paderewskiego (razem 2 szt. przyłączy)**Ul. Paderewskiego 10, ul. Malinowa 2**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	21,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	13,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	2,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.50 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Skłodowskiej (razem 1 szt. przyłącza, w tym 1szt w ulicy)

UI. Skłodowskiej 3

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	5,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	7,60		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		

00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni asfaltowa	m			0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdni ziemna	m	2,60		0,00
00.00 01.02	5	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

3.51 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Gorzowskiej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Gorzowska 1

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K2

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,40		0,00
----------------------------------	---	--	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka betonowa	m	5,40		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.52 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kmicica (razem 10 szt. przyłączy, w tym 2szt w ulicy)

Ul. Kmicica 2A, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 20

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	42,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	6,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	46,10		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	5,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

B. Przyłącza grawitacyjne na odc.od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	14,00		0,00
----------------------------------	---	---	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00		
00.00 01.02	3	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	7,80		0,00
00.00 01.02	4	Rozbiórka i odtworzenie chodnika betonowego w szerokości pasa robót	m	3,60		0,00
00.00 01.02	5	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	3,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.B:						0,00

Ogółem grawitacyjne odc.A i B 0,00

3.53 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. 11 Listopada (razem 6 szt. przyłączy)

Ul. 11 Listopada 4A, 8, 20C, 22A, 34C, 40

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

A i C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji lub pompowni na terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	53,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	5,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	26,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m	26,70		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	5,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A i C:						0,00

3.54 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Żółkiewskiego (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Żółkiewskiego 9

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	5,80		0,00
----------------------------------	---	---	---	------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	5,80		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.C:

0,00

3.55 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bema (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Bema 16**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn .	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	4,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	6,70		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.56 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Zygmuntowskiej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Zygmuntowska 8B

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jed n.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

C. Przyłącza grawitacyjne na odc.od pompowni na terenie posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	0,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	3,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót - kostka bet	m	4,10		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.C:						0,00

3.57 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Bandurskiego (razem 6 szt. przyłączy)

Ul. Bandurskiego 16C, 48D, 54, 70, 82, dz.39/1

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	68,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,20		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	75,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	0,70		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.58 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Promiennej (razem 1 szt. przyłącza)

Ul. Promienna 8 i 8A

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	55,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	32,00		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	23,50		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

3.59 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Złotej (razem 1 szt. przyłącza)**Ul. Złota: ul. Platynowa 4**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K4**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	37,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	37,50		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.60 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Broniewskiego (razem 5 szt. przyłączy)

Ul. Broniewskiego 9, 10, 14, 17, 18

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K3

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	32,90		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.03	6	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	34,40		0,00
00.00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	8,00		0,00
00.00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.61 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Piotrówka (razem 7 szt. przyłączy)
Ul. Piotrówka 1, 3, 7, dz.73/28, 34, ul. Chopina 18, 18A**

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn .	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K5

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	48,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	12,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	11,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	2,90		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	47,60		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	14,80		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.62 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Kwiatowej (razem 20 szt. przyłączy)

Ul. Kwiatowa 1, 2A, 3, 3, 4, 5, 6A i ul. Poniatowskiego 2, ul. Kwiatowa 6B, 8, 10, 11, 12A, 12B, 16, 17A, 19, 21A, 23, 29, ul. Poniatowskiego 3 dz.116/5

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K5

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	219,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	15,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	18,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	58,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	27,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00

00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	217,90		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	40,60		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	11,10		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.63 Zbiornice zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w ul. Szymanowskiego (razem 6 szt. przyłączy)
Ul. Szymanowskiego 66, 57, 61, 63, 104, ul. Chopina 91

Poz.S T	L.p.	Rodzaj robót	jedn	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 3 - K5

A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	84,00		0,00
----------------------------------	---	--	---	-------	--	------

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	10,50		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	14,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	83,70		0,00

00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,30		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,50		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

3.64 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Królowej Jadwigi – szt.2

- ul. Królowej Jadwigi 4, 9

Uwaga:

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	45 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	18				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	9				
		Łącznie	-	-	-			

2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) (korytek) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	2				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uzioru szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal. ocynk. 25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	2				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				

4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	2				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	2				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	2	X			
		Ogółem	X					

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	51
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	18
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	2
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	26
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	2

6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	2
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	1
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	2
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl.-szczelna	szt.	1

3.65 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wilczej – szt.1

- ul. Wilcza 15E

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	8 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	7				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	4				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku					
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1			
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	1			
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1			
		Łącznie	-	-	-		
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna					
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal. ocynk. 25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1			
		Łącznie	-	-	-		
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary					
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1			

4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1	X			
		Ogółem	X					

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	10
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	7
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1

6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

3.66 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Morskiej – szt.1

- ul. Morska 1

Uwaga:

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów** podst.

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	13 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	12				

1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płytki)	m2	3				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	-				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) (korytek) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	2				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszek rozgałęźnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr. 3-faz. (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal. ocynk. 25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	12
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	2
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl.-szczelna	szt.	1

3.67 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Kopernika – szt.6

- ul. Kopernika 2B, 3A, 19, 20, 23, 28

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST	Opis prac	Jedn.	Ilość wg.	Cena jedn.	Wartość wg.
------	---------	-----------	-------	-----------	------------	-------------


Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

	i PT		miary	projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	65 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	28				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	15				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	3				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	9				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	mb.	15				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	3				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	5				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

			Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna							
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	5					
			Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary							
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	5					
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	-					
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	5					
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	5					
			Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające							
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	5					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

			Ogółem			
--	--	--	--------	---	--	--

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	103
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	28
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	9
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	38
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	5
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	5
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	2,5
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	5
9	Obudowa izolacyjna natynkowa do 3xS /szczelna/	szt.	5
10	Puszka rozgałęźna 3-wylot.-szczelna	szt.	3

11	Korytka kablowe 35x20 mm	mb.	15
----	--------------------------	-----	----

3.68 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Gen. Zajęcza – szt.1

- ul. Gen. Zajęcza 29a

Uwaga:

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	1				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	mb.	15				

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr. 1-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						

5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1			
			Ogółem				

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	16
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	-
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 1xS/-szczelna	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	1
10	Korytko kablowe 35x20 mm	mb.	15

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WMM/R/13

3.69 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Pastelowej – szt.1

- ul. Podleśna 38A*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	4 *)				
1.1.a	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i montaż mufy kablowej rozgałęźnej w rowie kablowym łącznie z podłączeniem	kpl.	1				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	3				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyty)	m2	2				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	-				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	1				
2.53	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			

5	ST 9	Prace uzupełniające					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1			
Ogółem							

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	5
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	3-
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	1

9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
10	Mufa kablowa rozgałęźna nn dla 2,5-10 mm2	szt.	1
11	Przewód DY 2,5 mm2	mb.	2

3.70 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zielonej– szt.2

- ul. Zielona 79, 83

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	25 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	22				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyty)	m2	8				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	2				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	mb.	4				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszeki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	2				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				

4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	-				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	2				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	2				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	2	X			
		Ogółem	X					

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	33
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	22
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	2
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	-

5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	2
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	2
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	1
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2
9	Obudowa izolacyjna nacienna do montażu 3xS /szczelna/	szt.	2
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl. /szczelna/	szt.	2
11	Korytka kablowe 35x20 mm	mb	4

3.71 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Spacerowej (Zielona) – szt.1

- ul. Spacerowa 112

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	10 *)				

1.1.a	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i montaż mufy kablowej rozgałęźnej w rowie kablowym łącznie z podłączeniem	kpl.	1				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	3				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	1,5				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	-				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						

3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1	X			
		Ogółem	X					

- ul. Spacerowa 112

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	12
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	3
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	5
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
10	Mufa kablowa rozgałęźna nn dla 2,5-10 mm ²	szt.	1
11	Przewód DY 2,5 mm ²	mb.	2

3.72 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żurawinowej– szt.2



Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

- ul. Żurawinowa 29,47*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	30 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	12				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	6				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	2				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt.	2				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	mb.	12				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WMM/R/13

2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	2				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	2				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	-				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	2				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	2				
		Łącznie	-	-	-			

5	ST 9	Prace uzupełniające				
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	2		
		Ogółem				

- ul. Żurawinowa 29, 47

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	45
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	12
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	2
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	15
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	2
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	2
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	1

8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2
9	Puszka rozgałęźna 3-wyl./szczelna/	szt.	1
10	Obudowa izolacyjna nacienna do montażu 3xS /szczelna/	szt.	2
11	Korytka kablowe 35x20 mm	mb	12

3.73 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Sowińskiego – szt.3

- ul. Sowińskiego 10 O, 10 P, 18

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	62 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	21				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	5				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	3				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	3				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) korytek kablowych 35x20 mm, wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	mb.	14				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz (podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.6	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż w istniejących tablicach domowych wyłączników nadprądowych typu S (3 faz) wraz z podłączeniem	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	3				
		Łącznie	-	-	-			

4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	2				
4.1a	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	3				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	3				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	3				
		Ogółem	X					

- ul. Sowinskiego 10 O, 10 P, 18

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	79

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	21
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	3
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	38
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	3
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	3
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	1,5
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	2
9	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	1
10	Obudowa izolacyjna naścienna do montażu 3xS /szczelna/	szt.	1
11	Obudowa izolacyjna naścienna do montażu 1xS	szt.	1
12	Korytka kablowe 35x20 mm	mb	14

3.74 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Wojskiego – szt.1



- ul. Wojskiego 7

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	12 *)				
1.1.a	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i montaż mufy kablowej rozgałęźnej w rowie kablowym łącznie z podłączeniem	kpl.	1				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	3				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m2	1				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	-				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt.	1				
2.5	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			

3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1				
		Ogółem						

- ul. Wojskiego 7

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	15
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	3
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	1
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	10
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5
8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/-szczelna	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
10	Mufa kablowa rozgałęźna nn dla 2,5-10 mm ²	szt.	1
11	Przewód DY 2,5 mm ²	mb.	2

3.75 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. 11 Listopada – szt.1

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

- ul. 11 Listopada 40

Uwaga:

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm2 w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	30 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	3				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyty)	m2	1				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm2	szt	5				

2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	-				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			

5	ST 9	Prace uzupełniające					
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1			
Ogółem							

- ul. 11 Listopada 40

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	45
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	3
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	5
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	20
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5

8	Obudowa izolacyjna naścienna /do montażu 3xS/szczelna	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1

3.76 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żółkiewskiego – szt.1

- ul. Żółkiewskiego 9

Uwaga:

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	9 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	-				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						
2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż (ułożenie na tynku) rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	3				
2.3	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszki rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (1 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.1-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażeń	szt.	1				
4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

5	ST 9	Prace uzupełniające				
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1		
		Ogółem				

3- ul. Żółkiewskiego 9

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	18
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	-
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	3
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	7
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1
6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0,5

8	Obudowa izolacyjna naścienna-szczelna /do montażu 1xS/	kpl.	1
9	Wyłącznik instalacyjny S301-C16	szt.	1
10	Puszka rozgałęźna 3-wyl.(szczelna)	szt.	1

3.77 Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zygmuntowskiej- szt.1

- ul. Zygmuntowska 8B

*) - łączna długość kabla dla wykonania przyłączy wg. **Zestawienia materiałów podst.**

Poz.	Poz. ST i PT	Opis prac	Jedn. miary	Ilość wg.		Cena jedn.	Wartość wg.	
				projektu	obmiaru		projektu	obmiaru
1	ST 6.2; PT 1.6	Roboty ziemne związane z układaniem kabli						
1.1	ST 3; 6.2;6.3; 6.5 PT1.6; 4	Dostawa i ułożenie kabla YKY 5x2,5 mm ² w rowie kablowym łącznie z przykryciem folią, zasypaniem i podłączeniem od strony pompowni (tablica TP)	mb.	22 *)				
1.2	ST 3; 6.3 PT 1.6; 4	Dostawa i ułożenie rur ochronnych fi 50 mm w rowie kablowym wraz z układaniem w nich kabli	mb.	8				
1.3	ST 6.2	Rozebranie i ułożenie utwardzonej powierzchni z kostki (płyt)	m ²	3				
		Łącznie	-	-	-			
2	ST 6.4 PT 1.7	Instalacja wewnątrz budynku						

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

2.1	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Roboty związane z wykonaniem otworu (w fundamencie) do przeprowadzenia kabla na zewnątrz budynku	szt.	1				
2.2	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Dostawa i montaż rurek instalacyjnych RL 22 (l=3m) wraz z wciągnięciem kabla YKY 5x2,5 mm ²	szt.	2				
2.3.	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż puszkii rozgałęźnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
2.4	ST 3; 6.4 PT 1.7; 4	Zakup i montaż obudów izolacyjnych z wyłącznikami nadprądowymi typu S (3 faz) wraz z podłączeniem do istniejących tablic elektr.3-faz.(podłączenie dwustronne)	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
3	ST 6.6 PT 1.8	Instalacja ochronna						
3.1	ST 3; 6.6 PT 1.8; 4	Dostawa i montaż uziomu szpilkowego wraz z podłączeniem za pomocą bednarki stal.ocynk.25x4 mm i przewodu CU 10 mm ² do listwy zaciskowej /zacisk PE/ skrzynki pompowni TP	kpl.	1				
		Łącznie	-	-	-			
4	ST 7	Badania odbiorcze i pomiary						
4.1	ST 7.2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz.	szt.	1				
4.2	ST 7.2	Pomiar skuteczności ochrony od porażień	szt.	1				

4.3	ST 7.2	Pomiar uziomu	szt.	1				
		Łącznie	-	-	-			
5	ST 9	Prace uzupełniające						
5.1	ST 7.2; 9	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.	1	X			
		Ogółem	X					

- ul. Zygmuntowska 8B

Lp.	Rodzaj materiału	Jedn. miary	Ilość
1	Kabel YKY 5 x 2,5 mm ² /1kV	mb	26
2	Rura osłonowa karbowana Ø 50 mm	mb	8
3	Rurka instalacyjna RL=22, l=3 m	szt.	2
4	Taśma niebieska TO-ENN 0,4	mb.	14
5	Uziom szpilkowy FeCu Ø16, l = 3 m	szt.	1

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
 Numer zamówienia: 18/WM/R/13

6	Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm	kg	1
7	Przewód CU LY 10 mm ²	mb	0.5
8	Wyłącznik instalacyjny S303-C16	szt.	1
9	Puszka rozgałęźna 3-wyl./szczelna/	szt.	1
10	Obudowa izolacyjna nacienna do montażu 3xS /szczelna/	szt.	1

5. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)

CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	Ilość	Cena jedn. w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6

A. Przyłącza grawitacyjne na odc. od granicy posesji do włączenia do istn. przyłącza na terenie posesji

C. Przyłącza grawitacyjne na terenie posesji na odc.od pompowni do budynk

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	

00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00	
00,00 01.03	6	Likwidacja istn. szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00	
00.00 01.02	7	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót- kostka betonowa	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	

B. Przyłącza grawitacyjne na odc. od kanału ściekowego w ulicy do granicy posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00	
----------------------------------	---	---	---	------	--

00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn. studni w ulicy	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, włączenie do istn.studni w ulicy poprzez budowę przepadu	m	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn300GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż studni zintegrowanej GRP fi 400mm na istniejącym czynnym kanale dn200GRP w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	

00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni kanalizacyjnej PVC fi 425mm z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym na istniejącym czynnym kanale dn200 PVC w ulicy, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem, z tymczasowym przepompowywaniem ścieków	kpl	1,00	
00,00 01.02	7	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia asfaltowa	m	1,00	
00,00 01.02	8	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej w szerokości pasa robót - jezdnia ziemna	m	1,00	
00,00 01.02	9	Rozbiórka i odtworzenie podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie pobocza jezdni w szerokości pasa robót	m	1,00	
00,00 01.02	12	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00	

5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”
Numer zamówienia: 18/WM/R/13

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca:
.....
.....

Data:

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia : 18/WM/R/13

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

6. **Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca:

.....

Zamawiający
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
Ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

Zbiornicze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.

Lp.	Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach, zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	Wartość robót netto w PLN odcinki na terenie posesji (A i C)	Wartość robót netto w PLN odcinki w ulicy do granicy posesji (B)	Wartość robót netto w PLN (kol.3+kol.4)	VAT w PLN (23%*kol.5)	Wartość robót brutto w PLN (kol.5+kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Część 1 (Wniosek 2)						
1	Zieleniecka					
2	Orzeszkowej					
3	Wojskiego					
4	Morska					
5	Batorego					
6	Wybickiego					
7	Szymanowskiego					
8	Sobieskiego (Dmowskiego 37)					
9	Wilcza					
10	Wesoła					
11	Królowej Jadwigi					
12	Kopernika					
13	Gen. Zajęczka					
14	Jana Pawła II					
15	Sowińskiego					
16	Sportowa					
17	Dolna					
18	Wenecka (Piłsudskiego 238)					
19	Rynkowa					
20	Skorupki					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

21	Długosza					
22	Cmentarna					
23	Maratońska					
24	Torfowa					
25	Cisowa					
26	Orła Białego					
27	Wenecka					
28	Batalionów Chłopskich					
29	Wierzbowa					
30	Letnia					
31	Modrzewiowa					
32	Graniczna					
33	Rolna					
34	Pastelowa (Podleśna 38A)					
35	Zielona					
36	Turystyczna					
37	Borówkowa					
38	Żurawinowa					
39	Klonowa					
40	Wczasowa (Turystyczna 10)					
41	Niecała					
42	Nowa					
43	Środkowa					
44	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Królowej Jadwigi szt.2					
45	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Wilczej szt.1					

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

46	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Morskiej szt.1					
47	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Kopernika szt.6					
48	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Gen. Zajączka szt.1					
49	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Pastelowej (Podleśna 38) szt.1					
50	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Zielonej szt.2					
51	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Spacerowej (Zielona) szt.1					
52	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Żurawinowej szt.2					
53	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowych w ul. Sowińskiego szt.3					
54	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Wojskiego szt.1					
Razem Część 1 (Wniosek 2) wartość ofertowa						
Część 2 (Wniosek 3)						
1	Olsztyńska					
2	Braci Briggsów					
3	Szkolna, Sięgacze J i K					

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 18/WM/R/13

4	Gorzowska (Szkolna 8A)					
5	Sadowa					
6	Paderewskiego					
7	Skłodowskiej					
8	Gorzowska					
9	Kmicica					
10	11 Listopada					
11	Żółkiewskiego					
12	Bema					
13	Zygmuntowska					
14	Bandurskiego					
15	Promienna					
16	Złota (Platynowa)					
17	Broniewskiego					
18	Piotrówka					
19	Kwiatowa					
20	Szymanowskiego					
21	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. 11 Listopada szt.1					
22	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Żółkiewskiego szt.1					
23	Zasilenie w energię elektryczną istn. pompowni przydomowej w ul. Zygmuntowskiej szt.1					
Razem Część 2 (Wniosek 3) wartość ofertowa						

RAZEM WARTOŚĆ OFERTOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jako suma Części 1 (Wniosek 2) i Części 2 (Wniosek 3)					
---	--	--	--	--	--

7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.277
– nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku