

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Tom 3.2.1

**NAZWA ZAMÓWIENIA :** „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

**NAZWY i KODY** CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:** Miasto Marki

**ZAMAWIAJĄCY:** Wodociąg Marecki Spółka z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

**DATA OPRACOWANIA:** wrzesień 2012 r.

## Spis treści

<b>PREAMBUŁA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ilości i jednostki miary.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu. ....</b>	<b>3</b>
<b>3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej.....</b>	<b>4</b>
3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Napoleona.....	5
3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Niemcewicza .....	7
3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kruczkowskiego .....	9
3.4 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Andersa .....	11
3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Środkowa.....	13
3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Jutrzenki .....	15
3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pomnikowa.....	17
3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pieniążka .....	19
3.9 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Karłowicza .....	21
3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Asnyka.....	23
3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Fredry .....	25
3.12 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Norwida.....	27
3.13 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Rydza Śmigłego .....	29
3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Kasztanowa .....	31
3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Odrowąza .....	33
3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pułaskiego .....	35
3.17 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Poniatowskiego .....	37
<b>4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) .....</b>	<b>39</b>
<b>5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót.....</b>	<b>42</b>
<b>6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach- jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.....</b>	<b>44</b>
<b>7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.179 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku .....</b>	<b>45</b>

## **PREAMBUŁA**

Przedmiar Robót należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz z terenem budowy. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją przedstawiciela Zamawiającego.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w szczególności i między innymi z pkt.9: Podstawa płatności w ST – 00.00: Ogólne warunki wykonania i odbioru robót) oraz Dokumentacji Projektowej.

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów powstałe w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte zamówieniem w sposób scalony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

### **1. Ilości i jednostki miary**

1.1 Ilości podane dla poszczególnych pozycji w Przedmiarach Robót stanowią zgodną z Dokumentacją Projektową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie zamówienia i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.

1.2 Ilości robót drogowych (rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowej, chodnika, podjazdu, pobocza drogowego), jak również zabezpieczenie zieleni i odtworzenie zieleni, podane zostały w długości pasa robót tj. metrach. Szerokość pasa robót konieczną do ustalenia ceny jednostkowej przyjmuje indywidualnie Wykonawca w zależności od rodzaju sprzętu, szalunków jakie posiada, technologii wykonania i możliwości w terenie, ale cenę jednostkową ofertową podaje w metrach długości pasa robót.

1.3 Nie dopuszcza się zmian jednostek miar podanych w przedmiarze.

### **2. Instrukcja dla Wykonawcy odnośnie wyceny Przedmiaru Robót do przetargu.**

2.1 Wyceniony Przedmiar Robót ma zawierać w kolejności:

- a) kartę tytułową, z nazwą i numerem Zamówienia, z nazwą i adresem Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z datą wyceny przedmiaru robót - zgodnie ze wzorem karty tytułowej pkt.5 Przedmiaru Robót( str.42 i 43)
- b) zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach – jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy robót w złotych polskich - zgodnie ze wzorem pkt.6 Przedmiaru Robót (str.44 i 45)
- c) wypełnienie tabel Przedmiaru Robót do oferty przetargowej dla zbiorczych zestawień przyłączy sanitarnych grawitacyjnych dla poszczególnych ulic, w zakresie ceny jednostkowej pozycji

i wartości pozycji w złotych polskich bez podatku VAT oraz sumy wartości poszczególnych pozycji bez podatku VAT – zgodnie z pkt.3.1-3.17 Przedmiaru Robót (str.5-38),

- d) wypełnienie tabeli z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ jako średnia ważona do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki) - zgodnie z pkt.4 (str.39-41)

2.2 Tabeli przedmiarów robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.179 zawartych w punkcie 7 Przedmiaru Robót, **nie należy wypełniać do oferty przetargowej.**

Zostaną one powykonawczo wypełnione zgodnie z obmiarem robót wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Mieszkańca.

### **3. Przedmiar Robót do oferty przetargowej**

## 3.1 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Napoleona (razem 10 szt. przyłączy)

## Ul. Napoleona 9, 11, 13, 15, 18, 18A, 34, 36, 38, 40 - szt.10

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

## A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	49,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	11,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	24,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	47,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	13,80		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	6,50		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.2 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Niemcewicza (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Niemcewicza 2 - szt.1**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

## WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	23,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	1,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	23,30		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00



**3.3 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w ul. Kruczkowskiego (razem 4 szt. przyłączy)****Ul. Kruczkowskiego 5, 5A, 3, 6 -szt.4**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	28,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	7,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	4,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	11,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	4,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	40,80		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.4 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Andersa (razem 26 szt. przyłączy)****Ul. Andersa 1,1A,1B,5,6,7,8,9,10 (dz.197/3,197/4),13,13A,14,14A,15,16****16A,17,18,20,24,26,28,32(1przyk),34,2A,4 drugi-26 sztuk**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	266,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	21,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	68,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	34,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	4,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	289,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	13,80		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	8,20		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**3.5 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Środkowa (razem 9 szt. przyłączy)****Ul. Środkowa 1A,1B,1F,1 J,3,8,10,18,38 – 9 sztuk**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	57,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	9,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	7,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	24,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	8,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	60,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	18,80		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.6 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Jutrzenki (razem 7 szt. przyłączy)****Ul. Jutrzenki 1A, 5, 8, 13, 24, 36, 36A- sztuk 7**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	45,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	4,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	10,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	3,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	46,40		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	7,70		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,40		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00



**3.7 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pomnikowa (razem 10 szt. przyłączy)****Ul. Pomnikowa 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52 - sztuk 10**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie	m	119,60		0,00
00.00 01.01 01.02	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,00		0,00
00.00 01.01 01.02	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	13,60		0,00
00.00 01.01 01.02	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	17,30		0,00
00.00 01.01 01.02	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	12,00		0,00
00.00 01.01 01.02	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	120,70		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	10,60		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.8 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pieniążka (razem 4 szt. przyłączy)****Ul. Pieniążka 3, 4 (dz.227/1), 4 (dz.227/2), 5 -sztuk 4**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K5****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	15,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	8,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	5,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	8,10		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	10,20		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	2,40		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.9 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Karłowicza (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Karłowicza 3A -sztuk 1**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	11,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	7,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	13,50		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	3,30		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.10 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Asnyka (razem 3 szt. przyłączy)****Ul. Asnyka 5, dz.190/2, ul. Andersa 22i22A - sztuk 3**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K5****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	20,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	2,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	4,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	3,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	3,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	25,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00



**3.11 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Fredry (razem 1 szt. przyłączy)****Ul. Fredry 2 -sztuk 1**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

**WNIOSEK 2 - K5****A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	5,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	4,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	2,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	8,10		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.12 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Norwida (razem 1 szt.)****Ul. Norwida 22 - sztuk 1**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,60		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m			0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	2,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	4,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m			0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m			0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.13 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Rydza Śmigłego (razem 24 szt., przyłączy)**

**Ul. Rydza Śmigłego 5,7,9,11,13,15,16,21,22,24,25,26,30,31,32,35,38,51,59,  
75,80,84,92 ul. Środkowa 8A - sztuk 24**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	115,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	33,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	23,40		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	50,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	19,00		0,00

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	10,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	129,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	32,90		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	12,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.14 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Kasztanowa (razem 6 szt. przyłączy)****Ul. Kasztanowa 1, 1A, 7, 17, 19A, ul. Chocimska 25 - sztuk 6**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	48,20		0,00
00.00 01.01 01.02	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m			0,00
00.00 01.01 01.02	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	7,60		0,00
00.00 01.01 01.02	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	10,00		0,00
00.00 01.01 01.02	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl			0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl			0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	41,20		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	11,50		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,70		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00



**3.15 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Odrowąża (razem 49 szt. przyłączy)**

**Ul. Piłsudskiego 153, ul. Odrowąża 1A, ul. Pieniążka 11, ul. Odrowąża 3A, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14C, 14D, 14E, 14F, 15, ul. Fredry 26, ul. Odrowąża 16, 18, ul. Gałczyńskiego 3, ul. Odrowąża 19, 21, 22 (1 przyk), 22A, 23, 24A, 25, 25 od Asnyka, 25A, 28, 29, 30, 30A, 31A, 32A, 32B1, 32B2, 33i35, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 48, 50, 54 - sztuk 49**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	396,20		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	51,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	25,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	165,40		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	48,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	15,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	18,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	507,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	8,50		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	14,10		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.16 Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Pułaskiego (razem 18 szt. przyłączy)****Ul. Pułaskiego 3, 5A, 7, 17, 18A, 20, 21, 21A, 24A, 26, 30, 31D, 32, 34C, 36, 39B, 39D, 34 - sztuk 18**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	129,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	19,30		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	13,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	50,10		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	15,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	7,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasyпка, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	8,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	141,80		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	29,40		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**3.17 Zbiornicze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych ul. Poniatowskiego (razem 5 szt. przyłączy)****Ul. Poniatowskiego 10B, 12, 14, 16, 18 - sztuk 5**

Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7

WNIOSEK 2 - K5

**A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji**

00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	43,80		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	6,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	8,70		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	19,90		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	5,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	2,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	47,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	15,60		0,00
00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Razem grawitacyjne odc.A:

0,00

**4. Tabela z cenami jednostkowymi średnimi przyjętymi do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)**

<b>CENY JEDNOSTKOWE ŚREDNIE przyjęte do wyliczenia ceny ofertowej wg przedmiaru z SWZ do rozliczeń robót uzupełniających (zmiana adresu, ulicy, działki)</b>						
Poz.ST	L.p.	Rodzaj robót	jedn.	ilość	Cena jedn.w zł bez VAT	Wartość w zł bez VAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>WNIOSEK 2 - K5</b>						
<b>A. Przyłącza grawitacyjne na odc.od granicy posesji do włączenia do istn.przyłącza na terenie posesji</b>						
00.00 01.01 01.02 01.03	1	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów i ewentualnym odwodnieniem, z przejściem przez ogrodzenie lub bramę	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	2	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 160mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

00.00 01.01 01.02 01.03	3	Wykonanie dostawy i montaż przyłączy kanalizacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	4	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm w wykopie przyłącza kanalizacyjnego - schemat A lub C	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	5	Wykonanie dostawy i montaż kominka wentylacyjnego z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC litych o średnicy DN 110mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopu, ewentualnym odwodnieniem - schemat B lub D	m	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	6	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.01 01.02 01.03	7	Wykonanie dostawy i montaż studni inspekcyjnych z PVC o średnicy 425mm w szambie, z niezbędnymi robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i ewentualnym odwodnieniem	kpl	1,00		0,00
00.00 01.03	8	Likwidacja istn.szamba w zakresie dezynfekcja, wykonanie otworów rozszczelniających przy dnie, zasypka, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego	kpl	1,00		0,00
00.00 01.02	9	Zabezpieczenie i odtworzenie zieleni w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
00.00 01.02	10	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej lub podjazdu w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00

Nazwa zamówienia: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12



00.00 01.02	11	Rozbiórka i odtworzenie chodnika w szerokości pasa robót	m	1,00		0,00
Razem grawitacyjne odc.A:						0,00

**5. Wzór karty tytułowej wypełnionego Przedmiaru Robót**

WZÓR KARTY TYTUŁOWEJ DO WYCENIONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

Wykonawca: .....

.....

.....

Zamawiający

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego  
w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia : 12/WM/R/12*

# WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

**6. Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach- jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

WZÓR ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA WARTOŚCI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH ULICACH

Wykonawca: .....

.....

Zamawiający  
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.  
Ul. Żeromskiego 30  
05-270 Marki

*„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”*

*Numer zamówienia: 12/WM/R/12*

**Zbiorcze zestawienie wartości przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach - jako wartość ofertowa wykonania przedmiotu umowy.**

Lp.	Zbiorcze zestawienie przyłączy sanitarnych grawitacyjnych w poszczególnych ulicach	Wartość robót netto w PLN	VAT w PLN	Wartość robót brutto w PLN
1	Napoleona			
2	Niemcewicz			
3	Kruczkowskiego			
4	Andersa			
5	Środkowa			

---

Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego podciśnieniowego w gminie Mieście Marki”

Numer zamówienia: 12/WM/R/12

6	Jutrzenki			
7	Pomnikowa			
8	Pieniężka			
9	Karłowicza			
10	Asnyka			
11	Fredry			
12	Norwida			
13	Rydza Śmigłego			
14	Kasztanowa			
15	Odrowęża			
16	Pułaskiego			
17	Poniatowskiego			
<b>Razem cena ofertowa</b>				

7. Tabele przedmiaru robót do powykonawczego rozliczenia robót dla poszczególnych posesji szt.179 – nie wypełniamy do oferty przetargowej – w załączniku